

質問回答書

令和7年8月18日作成

修繕件名 宮崎県総合農業試験場亜熱帯作物支場
トロピカルガーデンウッドデッキ他復旧修繕

履行場所 宮崎県日南市南郷町贅波3236-3 他

完成期限 令和7年12月26日まで

仕様等に関する質問・回答（受付順）

| No. | 回答日 | 質問内容 | 回答内容 |
|-----|------|--|---|
| 1 | 8/18 | 【トロピカルガーデンウッドデッキ復旧修繕仮設足場について】 床上での作業が落下の恐れが有る為、足場を設置し足場からの作業を考えています。 見積に反映してもよろしいでしょうか。 | 作業の安全性を確保するため、足場設置による作業が必要な箇所は、適宜足場を設置して作業を行ってください。 また、足場設置に係る費用は、見積額に含むこととしてください。 |
| 2 | 8/18 | 【トロピカルバレー木製階段・階段踏板取替について】 75×330×2000 杉1等・注入材でよろしかったでしょうか。 | お見込みのとおりです。 |
| 3 | 8/18 | 【駐車場トイレ外部パーゴラ復旧修繕・構造下地材の色について】 既設構造・下地材は、着色（塗装）仕上げになっていますが、今回は、注入材のままでしょうか。 | お見込みのとおり、今回は塗装仕上げを行わず、注入材のままで施工となります。 |
| 4 | 8/18 | 【各項目（No. 3 及び 4 を除く）下地材の材料明細書について】 現地を確認しましたが、どの程度の部材等取り替えるのか全体像（範囲）が掴めません。 また、明確な見積金額を提出したいので、材料明細を教えてくださいませんか。 | 下地木材及び床板材は、統一して杉1等注入材としています。 施工にあたっては、既設床板材の撤去後に根太類・床板材の所要数量が確定するため、現場で合わせをしていただくことを想定しています。 これに伴って当初設計から数量又は工数が増加する場合は、協議の上、予算の範囲内で変更契約を締結することとなります。 |