

質問回答書

令和7年8月18日作成

令和7年8月19日更新

修繕件名 宮崎県総合農業試験場亜熱帯作物支場
トロピカルガーデンウッドデッキ他復旧修繕

履行場所 宮崎県日南市南郷町贅波3236-3 他

完成期限 令和7年12月26日まで

仕様等に関する質問・回答（受付順）

No.	回答日	質問内容	回答内容
1	8/18	【トロピカルガーデンウッドデッキ復旧修繕仮設足場について】 床上での作業が落下の恐れがある為、足場を設置し足場からの作業を考えています。 見積に反映してもよろしいでしょうか。	作業の安全性を確保するため、足場設置による作業が必要な箇所は、適宜足場を設置して作業を行ってください。 また、足場設置に係る費用は、見積額に含むこととしてください。
2	8/18	【トロピカルバレー木製階段・階段踏板取替について】 75×330×2000 杉1等・注入材でよろしかったでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	8/18	【駐車場トイレ外部パーゴラ復旧修繕・構造下地材の色について】 既設構造・下地材は、着色（塗装）仕上げになっていますが、今回は、注入材のままでしょうか。	お見込みのとおり、今回は塗装仕上げを行わず、注入材のままで施工となります。
4	8/18	【各項目（No. 3 及び 4 を除く）下地材の材料明細書について】 現地を確認しましたが、どの程度の部材等取り替えるのか全体像（範囲）が掴めません。 また、明確な見積金額を提出したいので、材料明細を教えてくださいませんか。	下地木材及び床板材は、統一して杉1等注入材としています。 施工にあたっては、既設床板材の撤去後に根太類・床板材の所要数量が確定するため、現場で合わせをしていただくことを想定しています。 これに伴って当初設計から数量又は工数が増加する場合は、協議の上、予算の範囲内で変更契約を締結することとなります。
(次頁へ)			

No.	回答日	質問内容	回答内容
5	8/19	1. トロピカルガーデンウッドデッキは、束石を除いて、全撤去しサンデッキを新設するという認識でよろしいでしょうか。	損壊箇所及びその付随箇所における根太類・床板材の部分復旧であるため、新設とは異なります。
6	8/19	塗装の項目がないので、復旧した箇所の木部に塗装処理はしないという認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、今回は塗装仕上げを行わず、注入材のままでの施工となります。 ※No. 3 と同回答
7	8/19	1. トロピカルガーデンウッドデッキと6. 展望広場ウッドデッキの撤去・施工には、安全面等により棚足場等が必要になると思いますが、いかがでしょうか。	作業の安全性を確保するため、足場設置による作業が必要な箇所は、適宜足場を設置して作業を行ってください。 また、足場設置に係る費用は、見積額に含むこととしてください。 ※No. 1 と同回答
8	8/19	7. 駐車場トイレ外部パーゴラ復旧修繕で、躯体・手すり部分は既存流用となっていますが、見たところ白蟻に侵されている疑いがあります。流用は難しいとおもわれますが、いかがでしょうか。	全体的に白蟻による木材への被害が生じている状況ではありますが、今回の施工では、損壊箇所及びその付随箇所における梁等の部分復旧が対象となります。ただし、施工にあたって著しい支障が生じる場合又は白蟻による被害が大きく悪化している場合は、施工内容の変更を検討いたします。
9	8/19	5. エントランスガーデン展望デッキは、根太と床板を全撤去し復旧し、6. 展望広場ウッドデッキは、悪い所の根太と床板は全撤去し、復旧という認識でよろしいでしょうか。	いずれも損壊箇所及びその付随箇所における根太類・床板材の部分復旧となります。