

参考内訳書（数量書）についての注意事項

宮崎県警察本部警務部施設装備課

- 1 参考内訳書（数量書）は、あくまでも入札参加業者等の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、宮崎県工事請負契約約款第1条に定める設計図書（図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する回答書をいう。）ではありません。

したがって、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

- 2 参考内訳書（数量書）に示した数量は、「公共建築数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）及び「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に基づき算出したものです。

- 3 複合単価は、9月単価を適用しています。

- 4 備考欄に示す物価資料の略称は次のとおりです。

『積資』	→ 積算資料（（一財）経済調査会発行）	2025年9月号
『建物』	→ 建設物価（（一財）建設物価調査会発行）	2025年9月号
『建施』	→ 建築施工単価（（一財）経済調査会発行）	2025年夏号
『建コ』	→ 建築コスト情報（（一財）建設物価調査会発行）	2025年夏号

※ 備考欄に物価資料2誌が記載されている場合は2誌の掲載価格の平均値を、1誌のみが記載されている場合は1誌の掲載価格を採用しています。

- 5 備考欄に記載された「市場単価」については、次の物価資料2誌に掲載されている「建築工事市場単価」の平均値を採用しています。

・建築施工単価（（一財）経済調査会発行）	夏号 P 8～95
・建築コスト情報（（一財）建設物価調査会発行）	夏号 P 2～89

※ 上記の物価資料2誌に掲載されていない市場単価は、「公共建築工事標準単価積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に基づき、類似の市場単価を適切に補正して算定した単価（補正市場単価）となります。

- 6 「建築工事積算要領等資料」（宮崎県県土整備部営繕課）の第4編第1章8に基づく執務並行改修工事では、複合単価及び市場単価について以下の補正を行った基準補正単価を使用しています。

ア 複合単価 単価適用区分に従った労務の所要量補正

イ 市場単価 単価適用区分に従った改修補正率による補正

- 7 施工数量が少量の場合等で、単価の割増し補正を行った場合は、備考欄に「出典根拠(補正)」と記載しています。

- 8 備考欄に記載された「見積単価」については、製造業者又は専門工事業者の見積価格等を参考に決定しています。

工事名称 宮崎県警察学校照明設備改修工事

工事場所 宮崎市天満町

工 期 令和8年3月25日まで

工事範囲 本設計図書に記載する事項及びこれに付随する説明事項の範囲

工事概要 警察学校庁舎 R C造4階建 延べ面積 3, 0 3 9 m²
西学生寮 S造2階建 延べ面積 5 9 2 m²
武徳殿 W造平家建 延べ面積 6 1 8 m²
北学生寮 R C造4階建 延べ面積 1, 0 2 2 m²
南学生寮 R C造3階建 延べ面積 4 8 9 m²
中学生寮 S造2階建 延べ面積 1 9 8 m²
上記に係る照明設備改修工事

金 円
(工事価格 金 円)

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
電気設備工事		1		式				
計								
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
計								
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式				消費税率 10 %
工事費		1		式				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

I 警察学校庁舎						
1. 電灯設備				(1) 照明器具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具A1	LSS1 -4 -37 LN	37	個			
照明器具A2 (材料費)	LED直付型壁灯 片反射笠付	8	個	12,300		見積単価
照明器具A2 (施工費)	LSS1-4相当	8	個			
LED照明器具A3	LSS1 -4 -48 LN	14	個			
LED照明器具A4	LSS1 -4 -30 LN	2	個			
LED照明器具A5	LSS10 -2 -15 LN	61	個			
照明器具A6 (材料費)	LED直付型壁灯	7	個	6,430		見積単価
照明器具A6 (施工費)	LSS1-2相当	7	個			
LED照明器具A7	LSS1 -2 -15 LN	1	個			
照明器具B1 (材料費)	LED埋込型天井灯	4	個	14,400		見積単価
照明器具B1 (施工費)	LSS1-2相当	4	個			
照明器具B2 (材料費)	LED埋込型天井灯	91	個	17,400		見積単価
照明器具B2 (施工費)	LRS3-4相当	91	個			
照明器具B2a (材料費)	LED埋込型天井灯 単体連結	8	個	18,300		見積単価
照明器具B2a (施工費)	LRS3-4相当	8	個			
照明器具B3 (材料費)	LED埋込型天井灯	68	個	19,100		見積単価
照明器具B3 (施工費)	LRS3-4相当	68	個			
照明器具B4 (材料費)	LED埋込型天井灯	30	個	16,000		見積単価
照明器具B4 (施工費)	LRS3-4相当	30	個			
照明器具B5 (材料費)	LED埋込型天井灯 連結中用	56	個	15,300		見積単価

I 警察学校庁舎						
1. 電灯設備				(1) 照明器具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具B5 (施工費)	LRS3-4相当	56	個			
照明器具B5a (材料費)	LED埋込型天井灯 連結右用	8	個	15,300		見積単価
照明器具B5a (施工費)	LRS3-4相当	8	個			
照明器具B5b (材料費)	LED埋込型天井灯 連結左用	8	個	15,300		見積単価
照明器具B5b (施工費)	LRS3-4相当	8	個			
LED照明器具B6	LRS8 -4 -26 LN	12	個			
照明器具B7 (材料費)	LED埋込型天井灯	1	個	23,600		見積単価
照明器具B7 (施工費)	LRS3-4相当	1	個			
照明器具B8 (材料費)	LED埋込型天井灯	1	個	11,100		見積単価
照明器具B8 (施工費)	LRS3-2相当	1	個			
照明器具C1 (材料費)	LED埋込型天井灯 □450	23	個	22,200		見積単価
照明器具C1 (施工費)	LRS9-4相当	23	個			
照明器具C2 (材料費)	LED埋込型天井灯 □600	6	個	26,000		見積単価
照明器具C2 (施工費)	LRS9-6相当	6	個			
照明器具C3 (材料費)	LED埋込型天井灯 □600	25	個	27,200		見積単価
照明器具C3 (施工費)	LRS9-6相当	25	個			
照明器具C4 (材料費)	LED埋込型天井灯 □500	3	個	28,600		見積単価
照明器具C4 (施工費)	LRS9-4相当	3	個			
照明器具D1 (材料費)	LEDシーリングライト	2	個	10,100		見積単価
照明器具D1 (施工費)		2	個			

I 警察学校庁舎						
1. 電灯設備				(1) 照明器具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具D2 (材料費)	LEDシーリングライト	1	個	17,600		見積単価
照明器具D2 (施工費)		1	個			
照明器具D3 (材料費)	LEDシーリングライト	1	個	18,500		見積単価
照明器具D3 (施工費)		1	個			
LED照明器具E1	LSS10MP/RP -4 -64 LN	7	個			
LED照明器具E2	LSS1MP/RP -4 -64 LN	1	個			
LED照明器具E3	LSS10MP/RP -4 -46 LN	10	個			
照明器具F1 (材料費)	LEDタ^\ンライト φ150	9	個	7,940		見積単価
照明器具F1 (施工費)		9	個			
照明器具F2 (材料費)	LEDタ^\ンライト φ150	5	個	10,600		見積単価
照明器具F2 (施工費)		5	個			
照明器具F3 (材料費)	LEDタ^\ンライト 傾斜天井型 φ150 リニューア^\ブ^\ レート込み	16	個	37,300		見積単価
照明器具F3 (施工費)		16	個			
照明器具G1 (材料費)	LEDボ^\チライト 防湿・防雨型	1	個	6,680		見積単価
照明器具G1 (施工費)	LBF2相当	1	個			
照明器具G2 (材料費)	LEDフ^\ラケット灯 防湿・防雨型	7	個	29,500		見積単価
照明器具G2 (施工費)		7	個			
照明器具H (材料費)	LEDミ^\ー灯	14	個	18,400		見積単価
照明器具H (施工費)	LBF3-4相当	14	個			
照明器具I (材料費)	LEDボ^\チライト 防雨型	4	個	5,800		見積単価

I 警察学校庁舎						
1. 電灯設備				(1) 照明器具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具I (施工費)	LBF2相当	4	個			
照明器具J (材料費)	LED7°ラケット 防雨型	1	個	13,200		見積単価
照明器具J (施工費)	LBF2相当	1	個			
照明器具K (材料費)	LED7°ラケット	8	個	2,900		見積単価
照明器具K (施工費)	LBF2相当	8	個			
照明器具a1 (材料費)	LED埋込非常灯 φ100電源別置型	81	個	18,300		見積単価
照明器具a1 (施工費)		81	個			
照明器具a2 (材料費)	LED埋込非常灯 φ100電源別置型 リニューアブルプレート込み	14	個	35,400		見積単価
照明器具a2 (施工費)		14	個			
照明器具a3 (材料費)	LED直付非常灯 電源別置型	10	個	19,800		見積単価
照明器具a3 (施工費)		10	個			
照明器具b1 (材料費)	LED直付型 階段通路誘導灯	5	個	55,400		見積単価
照明器具b1 (施工費)	LSS6-4相当	5	個			
照明器具b2 (材料費)	LED直付型 階段通路誘導灯	5	個	51,200		見積単価
照明器具b2 (施工費)	LSS6-4相当	5	個			
照明器具b3 (材料費)	LED直付型 階段通路誘導灯 リニューアブルプレート込み	2	個	66,800		見積単価
照明器具b3 (施工費)	LSS6-4相当	2	個			
照明器具c (材料費)	LED避難口誘導灯 C級片面型	1	個	15,600		見積単価
照明器具c (施工費)		1	個			
LED電球※1 (材料費)	口金E26 60W相当	1	個	1,220		見積単価

[illegible]

I 警察学校庁舎						
1. 電灯設備				(2) ケーブル・配線器具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C ビット・天井	34	m			市場単価
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C ビット・天井	32	m			市場単価
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C ビット・天井	38	m			市場単価
タンプ°ラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 - -	18	個			
タンプ°ラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム付 - -	7	個			
タンプ°ラスイッチ (金属プレート付)	1P L 15A ×1 ネーム付 - -	7	個			
タンプ°ラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネーム無 - -	2	個			
タンプ°ラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 PL ×1 -	2	個			
タンプ°ラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム付 PL ×1 -	2	個			
タンプ°ラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×3 ネーム付 PL ×1 - 3W15A ×1	1	個			
タンプ°ラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 (露出スイッチ) -	1	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ1回路	14	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ2回路	14	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ3回路	5	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ4回路	12	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ5回路	5	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ6回路	7	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ7回路	1	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ8回路	2	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ9回路	2	個			

[illegible]

I 警察学校庁舎		2. 撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 30W ×1 再使用しない	99	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 30W ×2 再使用しない	21	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 30W ×1 再使用しない	16	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 30W ×2 再使用しない	199	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W ×3 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W ×1 再使用しない	72	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×2 再使用しない	3	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	32	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×4 再使用しない	1	個			
Hfコンパクト 蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHP 32W ×3 再使用しない	54	個			
Hfコンパクト 蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHT 16W ×1 再使用しない	74	個			
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	10	個			
白熱灯器具 撤去	シーリングライト 再使用しない	1	個			
白熱灯器具 撤去	ブラケットライト 再使用しない	17	個			
HID灯器具 撤去	埋込 250W以下 再使用しない	16	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去	つり下げ形 FL 10W ×1 再使用しない	7	個			
非常用照明器具 撤去	埋込形 再使用しない	95	個			
非常用照明器具 撤去	露出形 再使用しない	10	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm ² 3C ビット・天井 再使用しない	9	m			

I 警察学校庁舎 2. 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm ² -3Cビット・天井 再使用しない	80	m			
安定器 撤去	照明用安定器（ホ-ル照明用） 再使用しない 配線器具 リモコンレ-20A相当	8	個			
配線器具 撤去	1P15A×1 再使用しない	17	個			
配線器具 撤去	1P15A×2 再使用しない	7	個			
配線器具 撤去	3W15A×1 再使用しない	2	個			
配線器具 撤去	1P15A×1+1P4A(L)×1 再使用しない	3	個			
配線器具 撤去	1P15A×2+1P4A(L)×1 再使用しない	2	個			
配線器具 撤去	1P15A×3+3W15A×1+1P4A(L)×1 再使用しない	1	個			
配線器具 撤去	1P15A×1(WP) 再使用しない	1	個			
配線器具 撤去	1P15A×1（露出） 再使用しない	1	個			
配線器具 撤去	リモコンスイッチ 1回路 再使用しない	14	個			
配線器具 撤去	リモコンスイッチ 2回路 再使用しない	26	個			
配線器具 撤去	リモコンスイッチ 3回路 再使用しない	6	個			
配線器具 撤去	リモコンスイッチ 4回路 再使用しない	14	個			
配線器具 撤去	リモコンスイッチ 5回路 再使用しない	5	個			
配線器具 撤去	リモコンスイッチ 6回路 再使用しない	7	個			
配線器具 撤去	リモコンスイッチ 7回路 再使用しない	1	個			
配線器具 撤去	リモコンスイッチ 8回路 再使用しない	2	個			
配線器具 撤去	リモコンスイッチ 9回路 再使用しない	2	個			
計						

[illegible]

Ⅱ 西学生寮		1. 電灯設備		(1) 照明器具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具A1 (材料費)	LED埋込型天井灯 □600	32	個	23,200		見積単価
照明器具A1 (施工費)	LSS9-6相当	32	個			
照明器具A2 (材料費)	LED埋込型天井灯 □600	3	個	26,300		見積単価
照明器具A2 (施工費)	LSS9-6相当	3	個			
照明器具B1 (材料費)	LED埋込型天井灯	14	個	11,100		見積単価
照明器具B1 (施工費)	LRS3-2相当	14	個			
照明器具B1b (材料費)	LED埋込型天井灯 非常灯	9	個	35,000		見積単価
照明器具B1b (施工費)	LRS3-2相当	9	個			
照明器具B2 (材料費)	LED埋込型天井灯	10	個	9,490		見積単価
照明器具B2 (施工費)	LRS3-2相当	10	個			
照明器具C (材料費)	LED直付型壁灯	2	個	7,900		見積単価
照明器具C (施工費)	LSS1-2相当	2	個			
照明器具D (材料費)	LEDダウナイト φ150 防湿・防雨型	6	個	7,310		見積単価
照明器具D (施工費)		6	個			
照明器具E (材料費)	LED埋込型天井灯 防湿・防雨型	10	個	35,400		見積単価
照明器具E (施工費)	LRS6-4相当	10	個			
照明器具F (材料費)	LEDミラー灯	5	個	28,000		見積単価
照明器具F (施工費)	LBF3-4相当	5	個			
照明器具G (材料費)	LEDブラケット プルスイッチ付	1	個	4,750		見積単価
照明器具G (施工費)	LBF2相当	1	個			

[illegible]

Ⅱ 西学生寮		1. 電灯設備	(2) ケーブル・配線器具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C ビット・天井	31	m			市場単価
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C ビット・天井	7	m			市場単価
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネム無 - -	4	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P L 15A ×1 ネム付 - -	4	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネム付 PL ×1 -	26	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネム付 PL ×2 -	1	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×2 ネム付 - -	1	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×3 ネム付 - -	4	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×3 ネム付 PL ×1 - 3W15A ×1	1	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	4W 15A ×2 ネム付 - -	2	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネム無 (WP) -	1	個			
熱線センサー付自動スイッチ(材料費)	親機	3	個	11,600		見積単価
熱線センサー付自動スイッチ(材料費)	子機	5	個	7,350		見積単価
熱線センサー付自動スイッチ(材料費)	1個用	2	個	10,400		見積単価
熱線センサー付自動スイッチ(施工費)		10	個			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1	か所			
計						

Ⅱ 西学生寮		2. 撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Hfコンパクト 蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHP 32W ×3 再使用しない	8	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 20W ×2 再使用しない	23	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 20W ×1 再使用しない	10	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	28	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 20W ×4 再使用しない	24	個			
Hfコンパクト 蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHP 45W ×4 再使用しない	3	個			
Hfコンパクト 蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHT 16W ×1 再使用しない	6	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W ×1 再使用しない	10	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	5	個			
Hfコンパクト 蛍光灯器具 撤去	露出形 FHT 16W ×1 再使用しない	4	個			
非常用照明器具 撤去	埋込形 再使用しない	1	個			
白熱灯器具 撤去	ブラケットライト 再使用しない	2	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm ² - 2C ビット・天井 再使用しない	34	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm ² - 3C ビット・天井 再使用しない	4	m			
配線器具 撤去	1P15A×1 再使用しない	4	個			
配線器具 撤去	1P15A×1+1P4A(L)×1 再使用しない	29	個			
配線器具 撤去	1P15A×2+1P4A(L)×1 再使用しない	3	個			
配線器具 撤去	3W15A×2 再使用しない	1	個			
配線器具 撤去	3W15A×3 再使用しない	4	個			
配線器具 撤去	1P15A×3+3W15A×1+1P4A(L)×1 再使用しない	1	個			

[illegible]

[illegible]

III 武徳殿		1. 電灯設備		(1) 照明器具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具A	LSS9 -4 -65 LN	20	個			
照明器具B (材料費)	LED直付コーナー灯	1	個	16,400		見積単価
照明器具B (施工費)	LSS1-4相当	1	個			
照明器具C (材料費)	LEDポーチライト 防雨型	4	個	7,430		見積単価
照明器具C (施工費)	LBF2相当	4	個			
照明器具D (材料費)	LED高天井用照明器具	4	個	44,000		見積単価
照明器具D (施工費)	LPJ1相当	4	個			
照明器具E (材料費)	LEDスポットライト 防雨型	1	個	31,300		見積単価
照明器具E (施工費)	LBF2相当	1	個			
照明器具F (材料費)	LEDポーチライト 防湿・防雨型	4	個	20,800		見積単価
照明器具F (施工費)	LBF2相当	4	個			
LED照明器具G	LSS1 -2 -15 LN	4	個			
内部脚立足場	階高4.0m以下 脚立足場	1	式			別紙 00-0010
作業用足場	ローリングタワー4段	1	式			別紙 00-0011
計						

III 武徳殿						
1. 電灯設備				(2) ケーブル・配線器具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C 管内	11	m			市場単価
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C 管内	81	m			市場単価
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C ビット・天井	35	m			市場単価
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C 管内	31	m			市場単価
タンブラスイッチ(露出)	3W15A×1 露出スイッチ(樹脂製)	1	個			
タンブラスイッチ(露出)	3W15A×1 露出スイッチ(新金P)	2	個			
タンブラスイッチ(露出)	3W15A×1 防水スイッチ	3	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ12回路	1	個			
屋外入線カバー	防雨入線カバー	1	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 プランク	1	個			
合成樹脂線び	PR24	11	m			
合成樹脂線び	PR35A	85	m			
樹脂製 スイッチボックス	1個用	6	個			
合成樹脂線び	モール用コーナージョイント	8	個			
開閉器 (材料費)	ELCB 2P1E 30AF/20AT	1	個	3,380		見積単価
開閉器 (施工費)	ELCB 2P1E 30AF/20AT	1	個			
計						

[illegible]

[illegible]

IV 屋外		1. 電灯設備	(1) 照明器具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具A (材料費)	LED街路灯 和風カバー付 水銀灯400形相当	3	個	117,000		見積単価
照明器具A (施工費)	既存流用 灯具のみ更新 LST1相当	3	個			
照明器具B (材料費)	LED投光器 13000lm相当	2	個	71,000		見積単価
照明器具B (施工費)	LPJ1相当	2	個			
照明器具C (材料費)	LED投光器 6300lm相当	1	個	42,300		見積単価
照明器具C (施工費)	LPJ1相当	1	個			
照明器具D (材料費)	LED直付型天井灯 防湿・防雨型	7	個	21,400		見積単価
照明器具D (施工費)	LSS1-2相当	7	個			
照明器具E (材料費)	LED街路灯 8200lm相当	4	個	84,000		見積単価
照明器具E (施工費)	既存流用 灯具のみ更新 LST1相当	4	個			
照明器具F (材料費)	LED防犯灯	6	個	28,100		見積単価
照明器具F (施工費)	LBF2相当	6	個			
計						

IV 屋外		1. 電灯設備	(2) ケーブル・配線器具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ポール塗装 照明器具A	下地調整 RB種 錆止め スーパーサウルスII 中塗り セラテクトマイルト® 中塗(E) 上塗り(フッ素) セラテクトFマイルト® 上塗 ※材料費、施工費込	3	本	29,800		見積単価
ポール塗装 照明器具E	下地調整 RB種 錆止め スーパーサウルスII 中塗り セラテクトマイルト® 中塗(E) 上塗り(フッ素) セラテクトFマイルト® 上塗 ※材料費、施工費込	4	本	29,800		見積単価
ポール塗装 照明器具F	下地調整 RB種 錆止め スーパーサウルスII 中塗り セラテクトマイルト® 中塗(E) 上塗り(フッ素) セラテクトFマイルト® 上塗 ※材料費、施工費込	6	本	29,800		見積単価
高所作業車	作業床高8～10m (器具更新、ポール塗装用)	10	台・日			建物P803 積資P280
計						

[illegible]

[illegible]

V 北学生寮		1. 電灯設備		(1) 照明器具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具 RA	LSS10 -4 -48 LN	50	個			
LED照明器具 RB	LSS10 -4 -30 LN	15	個			
照明器具RC (材料費)	LED埋込スクエア下面開放	4	個	12,300		見積単価
照明器具RC (施工費)	LRS9-4相当	4	個			
非常用 LED照明器具RG	K1-LSS10 -2 -15 LN	12	個			
照明器具RI (材料費)	LED一体型階段通路誘導灯兼用型20形	3	個	51,200		見積単価
照明器具RI (施工費)	LSS10-2相当	3	個			
照明器具RJ (材料費)	LEDタテウツリリング (センサー付)	10	個	7,310		見積単価
照明器具RJ (施工費)	シーリングライト相当	10	個			
照明器具RK (材料費)	LED防湿・防雨型ヘルメット反射笠付	1	個	37,300		見積単価
照明器具RK (施工費)	LSS1-4相当	1	個			
LED照明器具RL	LSS10MP/RP -4 -46 LN	2	個			
照明器具RM (材料費)	LED浴室灯	2	個	19,200		見積単価
照明器具RM (施工費)	LBF2相当	2	個			
LED照明器具RO	LBF3MP/RP -2 -13 LN	2	個			
LED照明器具RQ	LSS1 -2 -15 LN	1	個			
非常用 LED照明器具RR	K1-LRS11 -2 -	1	個			
内部脚立足場	階高4.0m以下 脚立足場	1	式			別紙 00-0018
計						

[illegible]

V 北学生寮 2. 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
蛍光灯器具RA 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	49	個			
蛍光灯器具RC 撤去	埋込形 FL 20W ×4 再使用しない	4	個			
蛍光灯器具 (白熱灯内蔵)RG 撤去	露出形 FL 20W ×2 再使用しない	12	個			
蛍光灯器具 (白熱灯内蔵)RI 撤去	露出形 FL 20W ×2 再使用しない	3	個			
白熱灯器具RJ 撤去	シーリングライト 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具RK 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具RL 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	18	個			
白熱灯器具RM 撤去	ブラケットライト 再使用しない	2	個			
白熱灯器具RO 撤去	ブラケットライト 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具RQ 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	2	個			
照明器具RR 撤去	非常灯 露出型 再使用しない	1	個			
熱線センサー付自動スイッチ撤去	親機 再使用しない	3	個			
熱線センサー付自動スイッチ撤去	子機 再使用しない	9	個			
センサー用操作スイッチ撤去	1回路用 再使用しない	3	個			
計						

[illegible]

VI 南学生寮		1. 電灯設備		(1) 照明器具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具 RA	LSS10 -4 -48 LN	33	個			
LED照明器具 RB	LSS10 -4 -30 LN	8	個			
照明器具RD (材料費)	LED埋込スクエア下面開放	2	個	29,100		見積単価
照明器具RD (施工費)	LRS9-6相当	2	個			
LED照明器具RE	LRS20 -4 -65 LN	6	個			
LED照明器具RF	LSS10 -2 -15 LN	1	個			
照明器具RH (材料費)	LED埋込下面開放非常灯20形W300	8	個	35,000		見積単価
照明器具RH (施工費)	LRS3-2相当	8	個			
照明器具RI (材料費)	LED一体型階段通路誘導灯兼用型20形	3	個	51,200		見積単価
照明器具RI (施工費)	LSS10-2相当	3	個			
照明器具RJ (材料費)	LEDタ°ウンシーリング° (センサー付)	5	個	7,310		見積単価
照明器具RJ (施工費)	シーリングライト相当	5	個			
照明器具RN (材料費)	LEDフ°ラケット・防雨型	3	個	8,320		見積単価
照明器具RN (施工費)	LBF2相当	3	個			
LED照明器具RO	LBF3MP/RP -2 -13 LN	2	個			
照明器具RP (材料費)	LED埋込形非常用照明器具角型	1	個	21,300		見積単価
照明器具RP (施工費)	LED埋込形非常用照明器具角型	1	個			
LED照明器具RQ	LSS1 -2 -15 LN	1	個			
内部脚立足場	階高4.0m以下 脚立足場	1	式			別紙 00-0022
計						

[illegible]

VI 南学生寮		2. 撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
蛍光灯器具RA 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	33	個			
蛍光灯器具RB 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	8	個			
蛍光灯器具RD 撤去	埋込形 FL 20W ×5 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具RE 撤去	埋込形 FL 40W ×2 再使用しない	6	個			
蛍光灯器具RF 撤去	露出形 FL 20W ×2 再使用しない	1	個			
照明器具RR 撤去	非常灯 露出型 再使用しない	9	個			
蛍光灯器具 (白熱灯内蔵)RI 撤去	露出形 FL 20W ×2 再使用しない	3	個			
白熱灯器具RJ 撤去	シーリングライト 再使用しない	5	個			
白熱灯器具RN 撤去	ブラケットライト 再使用しない	3	個			
白熱灯器具RO 撤去	ブラケットライト 再使用しない	2	個			
照明器具RP 撤去	非常灯 埋込型 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具RQ 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	1	個			
熱線センサー付自動スイッチ撤去	親機 再使用しない	6	個			
熱線センサー付自動スイッチ撤去	子機 再使用しない	3	個			
センサー用操作スイッチ撤去	1回路用 再使用しない	6	個			
タンプ・ラスイッチ撤去	1P4A(ON表示)×1 再使用しない	3	個			
計						

[illegible]

Ⅶ 中学生寮						
1. 電灯設備						
(1) 照明器具						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具NA (材料費)	LED埋込スクエア下面開放	2	個	20,000		見積単価
照明器具NA (施工費)	LRS15-3相当	2	個			
照明器具NB1 (材料費)	LED埋込下面開放20形W300	7	個	11,100		見積単価
照明器具NB1 (施工費)	LRS3-2相当	7	個			
照明器具NB2 (材料費)	LED埋込下面開放非常灯20形W300	4	個	35,000		見積単価
照明器具NB2 (施工費)	LRS3-2相当	4	個			
LED照明器具NC	LSS1 -2 -15 LN	1	個			
照明器具ND (材料費)	LED埋込スクエア下面開放	10	個	29,100		見積単価
照明器具ND (施工費)	LRS9-6相当	10	個			
照明器具NE (材料費)	LED埋込スクエア下面開放	1	個	29,100		見積単価
照明器具NE (施工費)	LRS9-6相当	1	個			
照明器具NF (材料費)	LED浴室灯	1	個	19,200		見積単価
照明器具NF (施工費)	LBF2相当	1	個			
照明器具NG (材料費)	LEDランプ 交換	1	個	780		見積単価
照明器具NG (施工費)	レセプタクル相当	1	個			
照明器具NH (材料費)	LEDミラーライト	4	個	18,400		見積単価
照明器具NH (施工費)	LBF3-2相当	4	個			
照明器具NI (材料費)	LEDキッチンライト	1	個	6,590		見積単価
照明器具NI (施工費)	LSS1-2相当	1	個			
照明器具NJ (材料費)	LED階段通路誘導灯コンパクトブラケット	2	個	72,200		見積単価

VII 中学生寮						
1. 電灯設備				(1) 照明器具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具NJ (施工費)	LBF2相当	2	個			
LED照明器具NK	LBF3MP/RP -2 -13 LN	2	個			
LED照明器具NL	LRS1 - -08 LN	2	個			
照明器具NM (材料費)	LED棚下灯20形	10	個	6,590		見積単価
照明器具NM (施工費)	LSS1-2相当	10	個			
照明器具NN (材料費)	LED浴室灯	9	個	19,200		見積単価
照明器具NN (施工費)	LBF2相当	9	個			
照明器具NO (材料費)	LED浴室灯	3	個	23,600		見積単価
照明器具NO (施工費)	LBF2相当	3	個			
照明器具NP (材料費)	LED7°ラケット防湿防雨型	1	個	8,020		見積単価
照明器具NP (施工費)	LBF2相当	1	個			
LED照明器具NQ	LDS2-LRS1 - -08 LN	2	個			
内部脚立足場	階高4.0m以下 脚立足場	1	式			別紙 00-0026
計						

[illegible]

Ⅶ 中学生寮 2. 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
蛍光灯器具NA 撤去	埋込形 FL 30W ×1 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具NB1 撤去	埋込形 FL 20W ×2 再使用しない	7	個			
蛍光灯器具 (白熱灯内蔵)NB2 撤去	埋込形 FL 20W ×2 再使用しない	4	個			
蛍光灯器具NC 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具ND 撤去	埋込形 FL 20W ×4 再使用しない	10	個			
蛍光灯器具NE 撤去	埋込形 FL 20W ×5 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具NF 撤去	露出形 FL 30W ×1 再使用しない	1	個			
白熱灯器具NG 撤去	ブラケットライト 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具NH 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	4	個			
蛍光灯器具NI 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	1	個			
白熱灯器具NJ 撤去	ブラケットライト 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具NK 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	2	個			
白熱灯器具NL 撤去	埋込灯 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具NM 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	10	個			
白熱灯器具NN 撤去	ブラケットライト 再使用しない	9	個			
白熱灯器具NO 撤去	ブラケットライト 再使用しない	3	個			
白熱灯器具NP 撤去	ブラケットライト 再使用しない	1	個			
熱線センサー付自動スイッチ撤去	親機 再使用しない	2	個			
熱線センサー付自動スイッチ撤去	子機 再使用しない	2	個			
センサー用操作スイッチ撤去	1回路用 再使用しない	2	個			

[illegible]

[illegible]

I 警察学校庁舎						
1. 電灯設備				(1) 照明器具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部脚立足場	階高4.0m以下 脚立足場	1	式			別紙 00-0001
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場	540	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	540	m ²			
養生(内部改修)	個別改修	540	m ²			
計						
作業用足場	ローリングタワー4段	1	式			別紙 00-0002
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	5.7m以上7.4m未満(4段)	20	m ²			
床養生	仕上養生+部分養生	20	m ²			建コP111
清掃・片付け	事務所ビル	20	m ²			建コP111
計						

I 警察学校庁舎		3. 発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材集積・積込		1	式			別紙 00-0003
発生材集積・積込	配線機器類	2,170	kg	21		見積単価
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0004
発生材 運搬	配線機器類	2,170	kg	47		見積単価
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0005
発生材 処分	混合廃棄物	22	kg	70		見積単価
発生材 処分	照明器具	2,045	kg	35		見積単価
発生材 処分	蛍光管	103	kg	620		見積単価
計						

[illegible]

II 西学生寮		3. 発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材集積・積込		1	式			別紙 00-0007
発生材集積・積込	配線機器類	374	kg	21		見積単価
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0008
発生材 運搬	配線機器類	374	kg	47		見積単価
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0009
発生材 処分	混合廃棄物	11	kg	70		見積単価
発生材 処分	照明器具	346	kg	35		見積単価
発生材 処分	蛍光管	17	kg	620		見積単価
計						

Ⅲ 武徳殿						
1. 電灯設備				(1) 照明器具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部脚立足場	階高4.0m以下 脚立足場	1	式			別紙 00-0010
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場	30	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	30	m ²			
養生(内部改修)	個別改修	30	m ²			
計						
作業用足場	ローリングタワー4段	1	式			別紙 00-0011
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	5.7m以上7.4m未満(4段)	20	m ²			
床養生	仕上養生+部分養生	20	m ²			建コP111
清掃・片付け	事務所ビル	20	m ²			建コP111
計						

Ⅲ 武徳殿		3. 発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材集積・積込		1	式			別紙 00-0012
発生材集積・積込	配線機器類	74	kg	21		見積単価
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0013
発生材 運搬	配線機器類	74	kg	47		見積単価
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0014
発生材 処分	混合廃棄物	1	kg	70		見積単価
発生材 処分	照明器具	70	kg	35		見積単価
発生材 処分	蛍光管	3	kg	620		見積単価
計						

IV 屋外 3. 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材集積・積込		1	式			別紙 00-0015
発生材集積・積込	配線機器類	71	kg	21		見積単価
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0016
発生材 運搬	配線機器類	71	kg	47		見積単価
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0017
発生材 処分	照明器具	67	kg	35		見積単価
発生材 処分	蛍光管	4	kg	620		見積単価
計						

[illegible]

V 北学生寮 3. 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材集積・積込		1	式			別紙 00-0019
発生材集積・積込	配線機器類	305	kg	21		見積単価
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0020
発生材 運搬	配線機器類	305	kg	47		見積単価
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0021
発生材 処分	混合廃棄物	3	kg	70		見積単価
発生材 処分	照明器具	264	kg	35		見積単価
発生材 処分	蛍光管	38	kg	620		見積単価
計						

VI 南学生寮		3. 発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材集積・積込		1	式			別紙 00-0023
発生材集積・積込	配線機器類	243	kg	21		見積単価
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0024
発生材 運搬	配線機器類	243	kg	47		見積単価
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0025
発生材 処分	混合廃棄物	4	kg	70		見積単価
発生材 処分	照明器具	214	kg	35		見積単価
発生材 処分	蛍光管	25	kg	620		見積単価
計						

Ⅶ 中学生寮		3. 発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材集積・積込		1	式			別紙 00-0027
発生材集積・積込	配線機器類	252	kg	21		見積単価
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0028
発生材 運搬	配線機器類	252	kg	47		見積単価
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0029
発生材 処分	照明器具	238	kg	35		見積単価
発生材 処分	蛍光管	14	kg	620		見積単価
計						

