

令和3年発生災害 第6次査定決定概要一覽

宮崎県

年災	査定	工事番号	事務所名	県・市町村 工事	位置	路河川名等		決定概要																						
								復旧延長	左岸・右岸		概要1			概要2			概要3			概要4		概要5								
3年災	6次	30	小林土木事務所	県工事	えびの市 昌明寺	一級河川	川内川水系	湯の川	33.5	m	左岸	33.5	m			ブロック張 河川直基	174.0	m	小口止工	4.0	基	張芝工 人工芝	122.0	m	平型ブロック 層積4t	60.0	個	工用道路	55.5	m
3年災	6次	35	小林土木事務所	県工事	えびの市 大字栗下	1級	川内川水系	谷川	62.0	m			右岸	62.0	m	ブロック積 河直裏無	159.0	m	小口止工	2.0	基	構造物取壊工	58.0	m3	工用道路	66.0	m	工用道路 敷鉄板	532.7	m
3年災	6次	73	小林土木事務所	県工事	小林市 野尻紙屋	一般県道	奈佐木高岡線		8.2	m						ブロック積	21.0	m2	盛土工	10.0	m3	張芝工	9.0	m2	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	3.4	m2
3年災	6次	75	西都土木事務所	市町村工事	西米良村 越野尾	一般村道	下相見線		13.0	m						切土工	3.1	m3	現場吹付法砕工(モル)	170.0	m2									
3年災	6次	76	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字七ツ山	一般村道	大岩屋上只石線		11.0	m						切土工(土砂)	44.0	m3	現場吹付法砕 枠内モル8cm	128.0	m2	現場吹付法砕 枠内植生3cm	86.0	m2						
3年災	6次	77	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市 祝子町	一般市道	若葉団地1号線		12.0	m						切土工	60.0	m3	現場吹付法砕工 枠内植生3cm	189.0	m2	舗装版取壊工(As) 人力	2.5	m	路盤工 10cm	2.5	m2	アスファルト舗装工 5cm	2.5	m2
3年災	6次	81	都城土木事務所	県工事	都城市 安久町	一般国道	国道222号		18.0	m						盛土工	724.0	m3	現場打軽量吹付法砕工	368.0	m2	側溝	18.1	m	溜樹	2.0	基	Gr 土中	6.5	m
3年災	6次	85	小林土木事務所	県工事	小林市 野尻紙屋	一般県道	奈佐木高岡線		10.0	m						ブロック積	40.0	m2	小口止工	2.0	基	舗装工	12.0	m2	路盤工	12.0	m2	構造物取壊工	1.5	m3
3年災	6次	90	日向土木事務所	県工事	椎葉村 大河内	一般国道	国道265号		10.0	m						ブロック積(道直裏有)	7.9	m2	ブロック積(道直裏無)	11.0	m2	現場吹付法砕工(モル)	20.0	m2	プレキャストガードレール基礎	7.0	m	Gr コン	8.0	m
3年災	6次	92	延岡土木事務所	県工事	延岡市 北方町八峽	一般県道	北方高千穂線		9.5	m						崩土取除工	47.0	m3	モル吹付 8cm	39.0	m2	現場吹付法砕工(植生)	66.0	m2	落石防止網工	150.0	m2	構造物取壊工	5.8	m3
3年災	6次	93	串間土木事務所	市町村工事	串間市 大字本城	準用河川	本城川水系	第二瀬保ヶ野川	16.0	m			右岸	16.0	m	ブロック積(河直裏無)	47.0	m2	小口止工	2.3	m3	大型土のう工	2.0	袋	締切排水工	1.0	箇所	雑工(すり付工)	1.0	式
3年災	6次	94	串間土木事務所	市町村工事	串間市 大字奈留	普通河川	福島川水系	長野川	21.5	m			右岸	21.5	m	ブロック積(河直裏無)	81.0	m2	小口止工	2.0	m3	大型土のう工	5.0	袋	締切排水工	1.0	箇所	雑工(すり付工)	1.0	式
3年災	6次	95	串間土木事務所	市町村工事	串間市 大字奴久見	一般市道	西方奴久見線		7.5	m						ブロック積(道直裏有)	33.0	m2	小口止工	1.5	m3	雑工(取付工)	1.0	式	コンクリート舗装版砕工	7.5	m2	コンクリート舗装工	7.5	m2
3年災	6次	96	串間土木事務所	市町村工事	串間市 大字奴久見	一般市道	古竹笠証線		15.0	m						切土工	134.0	m3	植生基材吹付工	384.0	m									
3年災	6次	97	串間土木事務所	市町村工事	串間市 大字市木	一般市道	秋山遍保ヶ野線		7.1	m						ブロック積(道直裏有)	32.0	m2	排水処理用張コンクリート	8.5	m	構造物取壊工	11.0	m3	舗装版砕工	7.8	m2	アスファルト舗装工	8.5	m2
3年災	6次	98	都城土木事務所	市町村工事	都城市 梅北町	普通河川	大淀川水系	宇都川	11.5	m	左岸	11.5	m			ブロック積(河直裏無)	42.0	m2	小口止工	2.0	箇所	袋詰玉石工(中詰材流用)2t	12.0	袋	構造物取壊工	12.0	m3	仮締切排水工	1.0	箇所
3年災	6次	99	都城土木事務所	市町村工事	都城市 吉之元町	普通河川	大淀川水系	湯穴川	6.5	m	左岸	6.5	m			ブロック積	18.0	m2	小口止工	1.0	箇所	雑工(すり付け工)	1.0	式	仮締切工	1.0	箇所	工用道路	11.0	m
3年災	6次	101	都城土木事務所	市町村工事	都城市 下水流町	一般市道	下水流65号線		13.0	m						L型擁壁	13.0	m	Gr コン	12.5	m	アスファルト舗装	47.0	m2	路盤工	47.0	m2	舗装版取壊工	1.8	m3
3年災	6次	102	小林土木事務所	市町村工事	小林市 東方字池ノ原	一般市道	池ノ上線		6.0	m						ブロック積	7.5	m2	小口止工	2.0	基	ガードレール基礎工	6.0	m	Gr コン	6.0	m	アスファルト舗装	3.0	m2
3年災	6次	105	西都土木事務所	市町村工事	西都市 大字穂北	一般市道	竹尾畑江線		14.0	m						ブロック積	56.0	m2	小口止工	2.1	m3	Gr コン	14.0	m	コンクリート舗装 t=15cm	10.0	m2	舗装版切断工As+Co	9.7	m
3年災	6次	106	西都土木事務所	市町村工事	西都市 大字平郡	一般市道	楠廻線		12.0	m						L型擁壁(H=1800)	12.0	m	法面工(人工張芝)	27.0	m2	舗装工(アスカープ)	12.0	m	雑工(取付工)	1.0	式			
3年災	6次	107	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	一般村道	宮の本線		5.5	m						ブロック積(道直裏有)	20.0	m2	小口止工	2.7	m3	Co舗装工(t=10cm)	1.7	m2	路盤工(t=10cm)	1.7	m2	雑工(取付工)	1.0	式
3年災	6次	108	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道	下福良つちのこ線		6.0	m						現場吹付法砕工 植生	54.0	m2	プレL型 H≦2.1m	4.0	m	切土工	4.1	m3	崩土取除工	15.0	m3	雑工(取付工)	1.0	式
3年災	6次	109	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 大河内	一般村道	本郷合戦原線		28.0	m						現場吹付法砕工 植生	335.0	m2	現場吹付法砕工 モル	126.0	m2	切土工	7.8	m3	崩土取除工	584.0	m3			
3年災	6次	110	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道	下福良下線		17.0	m						プレL型 H≦2.1m	17.0	m	舗装版取壊工	0.2	m3	雑工(取付工)	1.0	式						
3年災	6次	111	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	一般村道	寺床線		4.0	m						補強土壁工	18.0	m2	路盤工(t=10cm)	22.0	m2	Co舗装工(t=10cm)	22.0	m2	舗装版取壊工	2.2	m3	構造物取壊工	1.7	m3
3年災	6次	112	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 大河内	一般村道	高松線		10.0	m						現場吹付法砕工 植生	149.0	m2	切土工	11.0	m3	崩土取除工	49.0	m3						
3年災	6次	113	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	1級村道	椎葉矢部線		12.0	m						大型ブロック積(控750)	65.0	m2	プレキャストガードレール基礎工	16.0	m	アスファルト舗装(t=4cm)	50.0	m2	路盤工(t=10cm)	50.0	m2	構造物取壊工	2.8	m3
3年災	6次	114	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町 大字三田井	一般町道	山川上線		5.0	m						ブロック積	13.0	m2	コンクリート擁壁	1.5	m3	舗装版取壊工	7.2	m2	コンクリート舗装	7.2	m2	路盤工	2.5	m2
3年災	6次	115	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町 大字鞍岡	一般町道	本屋敷・国見線		5.0	m						ブロック積 道直裏有	21.0	m	コンクリート擁壁	3.0	m3	アスファルト舗装	3.5	m2	路盤工	3.5	m2	Gr基礎工	5.0	m
3年災	6次	116	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町 大字鞍岡	一般町道	本屋敷・国見線		9.0	m						大型ブロック	50.0	m2	コンクリート擁壁	6.9	m3	アスファルト舗装	32.0	m2	路盤工	32.0	m2	Gr基礎工	9.0	m