

令和6年発生災害 第12次査定決定概要一覽

宮崎県

年災	査定	工事番号	事務所名	県・市町村	位置	路河川名等	決定概要																									
							復旧延長	左岸・右岸			概要1			概要2			概要3			概要4			概要5									
								左岸	右岸	延長	概要	概要	概要	概要	概要	概要	概要	概要	概要	概要	概要	概要	概要	概要								
6年災	12次	16	日南土木事務所	日南市	大字平山	二級河川	広渡川水系	広渡川	135.0	m				ブロックマット	1,286.0	m ²	鋼矢板打込	その他	119.0	枚	小口止工	3.0	基	張芝工	1,351.0	m ²	大型土のう工	464.0	袋			
6年災	12次	30	日南土木事務所	市町村工事	日南市	大字宮浦	1級市道	鶴戸参宮線	92.0	m				ロープ伏工	475.0	m ²	ロープ掛工	78.2	m	除石工	20.0	m ³	現場吹付法砕工	976.0	m ²	断面修復工	2.0	m ³				
6年災	12次	37	日南土木事務所	県工事	日南市	南郷湯上	二級河川	湯上川水系	湯上川	33.0	m	左岸	33.0	m	ブロック積	170.0	m ²	小口止工	1.0	基	張芝工	54.0	m ²	かごマット撤去工	105.0	m ³	構造物取壊工	9.2	m ³			
6年災	12次	88	西都土木事務所	県工事	椎葉村	大河内	一般国道	国道388号	111.3	m				軽量盛土工	2,683.0	m ³	ルートパイル工	148.0	本	現場吹付法砕工	639.0	m ²	植生基材吹付工	152.0	m ²	モル吹付 8cm	745.0	m ²				
6年災	12次	92	高鍋土木事務所	県工事	都農町	大字川北	一般県道	尾鈴川南停車場線	17.0	m				補強盛土工	143.0	m ²	盛土工	94.0	m ³	張芝工	46.0	m ²	防護柵基礎工	17.0	m	防護柵基礎工	17.5	袋				
6年災	12次	115	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市	大字鏡洲	二級河川	加江田川水系	加江田川	29.6	m	左岸	29.6	m	ブロック張	301.0	m ²	張芝工	27.0	m ²	小口止工	2.0	基	構造物取壊工	93.0	m ³	工事用道路(敷砂利)	248.0	m			
6年災	12次	129	小林土木事務所	県工事	小林市	須木中原	一般国道	国道265号	171.3	m				切土工	1,590.0	m ³	現場吹付法砕工	3,397.0	m ²	4,409.0	m ²	鉄筋挿入工	791.0	本	アンカー工	711.5	m					
6年災	12次	136	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市	大字内海	二級河川	小内海川水系	小内海川	7.3	m		右岸	7.3	m	大型ブロック	37.0	m ²	張芝工	7.8	m ²	構造物取壊工	26.0	m ³	工事用道路(敷砂利)	40.0	m	大型土のう工	63.0	袋		
6年災	12次	212	日南土木事務所	県工事	日南市	大字伊比井	二級河川	伊比井川水系	伊比井川	19.0	m	左岸	19.0	m	ブロック積	85.0	m ²	小口止工	2.0	基	張芝工	17.0	m ²	構造物取壊工	5.6	m ³	大型土のう工	30.0	袋			
6年災	12次	213	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	西郷山三ヶ	一般河川	佐礼谷・清水岳線	790.0	m				大型ブロック	54.0	m ²	ブロック積	143.0	m ²	小口止工	8.0	基	根継工	60.0	m ³	袋詰玉石工	16.0	袋				
6年災	12次	266	日南土木事務所	県工事	日南市	南郷榎原	二級河川	細田川水系	榎原川	56.0	m	左岸	30.0	m	右岸	34.0	m	築堤盛土工	85.0	m ³	ブロック積	201.0	m ²	小口止工	4.0	基	張芝工	128.0	m ²	構造物取壊工	17.0	m ³
6年災	12次	275	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市	大字内海	二級河川	野島川水系	野島川	7.5	m		右岸	7.5	m	ブロック積	40.0	m ²	構造物取壊工	1.3	m ³	工事用道路(敷砂利)	33.0	m	大型土のう工	88.0	袋	掛樋工	20.0	箇所		
6年災	12次	301	日南土木事務所	県工事	日南市	大字塚田甲	二級河川	細田川水系	細田川	6.7	m		右岸	6.7	m	ブロック積	33.0	m ²	小口止工	2.0	基	工事用道路	94.0	m	大型土のう工	45.0	袋	仮締切排水工	1.0	箇所		
6年災	12次	312	日南土木事務所	県工事	日南市	大字萩之嶺	二級河川	細田川水系	細田川	19.0	m	左岸	19.0	m	ブロック積	71.0	m ²	ブロック張	33.0	m ²	小口止工	2.0	基	張芝工	3.4	m ²	構造物取壊工	19.0	m ³			
6年災	12次	313	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市	折生迫	一般県道	内海加江田線	34.5	m				崩土取除工	1,004.0	m ³	現場吹付法砕工	1,522.0	m ²	落石防護 其他	24.0	m	道路付属物取壊工	1.0	式	工事用道路	42.0	m				
6年災	12次	314	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市	日南市北郷町	一般県道	野塚山田野停車場線	11.0	m				ブロック積	45.0	m ²	小口止工	2.0	基	Gr 基礎	11.0	m	Gr コン	12.0	m	Gr 再使用	8.0	m				
6年災	12次	315	日南土木事務所	県工事	日南市	大字隈谷乙	二級河川	隈谷川水系	隈谷川	23.0	m	左岸	23.0	m	ブロック積	120.0	m ²	小口止工	2.0	基	張芝工	25.0	m ²	工事用道路	107.0	m	大型土のう工	23.0	袋			
6年災	12次	316	日南土木事務所	県工事	日南市	大字宮浦	二級河川	宮浦川水系	宮浦川	12.6	m		右岸	12.6	m	ブロック積	35.0	m ²	小口止工	2.0	基	鋼矢板打込 其他	15.0	枚	工事用道路	96.0	m	張芝工	21.0	m ²		
6年災	12次	317	日南土木事務所	県工事	日南市	大字隈谷丙	主要地方道	日南志布志線	19.0	m				切土工	1,469.0	m ³	植生工	437.0	m ²	モル吹付 8cm	200.0	m ²	排水工	110.4	m	転落防止柵工	36.0	m				
6年災	12次	319	串間土木事務所	県工事	串間市	大字秋山	二級河川	福島川水系	秋山川	64.0	m	左岸	55.0	m	右岸	22.0	m	ブロック積	356.0	m ²	小口止工	4.0	基	構造物取壊工	103.0	m ³	大型土のう工	297.0	袋	工事用道路	431.0	m
6年災	12次	328	日向土木事務所	県工事	門川町	川内	二級河川	五十鈴川水系	市の原川	8.0	m	左岸	8.0	m	ブロック積	21.0	m ²	小口止工	2.0	基	根張ブロック2. Ot	25.0	個	袋詰玉石工	4.0	袋	工事用道路	21.0	m			
6年災	12次	329	日南土木事務所	県工事	日南市	南郷榎原	二級河川	細田川水系	榎原川	37.0	m		右岸	37.0	m	ブロック積	65.0	m ²	小口止工	2.0	基	張芝工	53.0	m ²	工事用道路	114.0	m	構造物取壊工	25.0	m ³		
6年災	12次	330	延岡土木事務所	県工事	延岡市	天下町	二級河川	五ヶ瀬川水系	行藤川	282.0	m	左岸	248.0	m	右岸	275.0	m	ブロック張	374.0	m ²	小口止工	4.0	基	袋詰玉石2. Ot	721.0	袋	張芝工	65.0	m ²	木柵撤去	124.0	m
6年災	12次	331	延岡土木事務所	県工事	延岡市	浦城町	二級河川	浦尻川水系	浦尻川	37.0	m	左岸	37.0	m	ブロック積	203.0	m ²	小口止工	2.0	基	根張ブロック2. Ot	39.0	個	瀨替工	602.0	m ³	大型土のう工	85.0	袋			
6年災	12次	332	延岡土木事務所	県工事	延岡市	熊野江町	二級河川	熊野江川水系	熊野江川	100.2	m		右岸	100.2	m	ブロック積	481.0	m ²	小口止工	5.0	基	張芝工	58.0	m ²	大型土のう工	49.0	袋	工事用道路	166.0	m		
6年災	12次	333	延岡土木事務所	県工事	延岡市	浦城町	延岡市	浦尻第4地区	79.1	m				現場吹付法砕工	1,071.0	m ²	重力式擁壁	276.0	m ³	落石防護工	79.1	m	排水工	69.7	m	構造物取壊工	283.0	m ³				
6年災	12次	334	延岡土木事務所	県工事	延岡市	浦城町	一般県道	浦城東海線	46.0	m				モル吹付 8cm	147.0	m ²	崩土取除工	183.0	m ³	現場吹付法砕工	890.0	m ²	植生基材吹付工	628.0	m ²	側溝	2.0	m				
6年災	12次	335	延岡土木事務所	県工事	延岡市	折川内町	一般国道	国道388号	28.7	m				Gr 再使用	28.0	m	アスファルトカーブ	28.7	m	張芝工	28.0	m ²	根継工	1.3	m ³	足場	2.8	m ²				
6年災	12次	336	延岡土木事務所	県工事	延岡市	安井町	一般県道	浦城東海線	12.0	m				もたれ式擁壁	1.0	式	重力式擁壁	4.6	m ³	L型擁壁	4.0	m	落石防止柵 1.5m	6.3	m	崩土取除工	26.0	m ³				
6年災	12次	337	延岡土木事務所	県工事	延岡市	安井町	一般県道	浦城東海線	8.0	m				L型擁壁	8.0	m	Gr コン	6.0	m	Gr 再使用	10.0	m	アスファルト舗装	31.0	m ²	路盤工	31.0	m ²				
6年災	12次	338	延岡土木事務所	県工事	延岡市	安井町	一般県道	浦城東海線	40.0	m				崩土取除工	75.0	m ³																
6年災	12次	339	宮崎土木事務所	市町村工事	宮崎市	大字折生迫	普通河川	突浪川水系	田辺川	15.3	m	左岸	15.3	m	多段積かごマット	38.0	m ²	工事用道路(敷鉄板)	41.0	m	掛樋工	22.0	m	大型土のう工	7.0	袋	仮締切排水工	1.0	箇所			
6年災	12次	340	宮崎土木事務所	市町村工事	宮崎市	大字内海	一般市道	日南海岸線	14.0	m				現場吹付法砕工	117.0	m ²	構造物取壊工	8.3	m ³													
6年災	12次	341	宮崎土木事務所	市町村工事	宮崎市	大字内海	一般市道	内海納屋ヶ平線	7.0	m				モル吹付 8cm	107.0	m ²	崩土取除工	1.0	式													
6年災	12次	353	日南土木事務所	市町村工事	日南市	大字伊比井	一般市道	伊比井河内線	16.0	m				大型ブロック	78.0	m ²	小口止工	2.0	基	Gr 基礎工	16.0	m	Gr コン	16.0	m	アスファルト舗装	53.0	m ²				
6年災	12次	357	串間土木事務所	市町村工事	串間市	大字西方	普通河川	福島川水系	奴久見川	13.0	m		右岸	13.0	m	ブロック積	70.0	m ²	小口止工	2.0	基	構造物取壊工	16.0	m ³	大型土のう工	147.0	袋	仮締切排水工	1.0	箇所		
6年災	12次	363	高鍋土木事務所	市町村工事	都農町	大字川北	一般河川	長野8号線	8.0	m				ブロック積 道直裏有	46.0	m ²	小口止工	2.0	箇所	アスファルト舗装	47.0	m ²	舗装版切断工	13.5	m	舗装版取壊工	47.0	m ²				
6年災	12次	364	日南土木事務所	県工事	日南市	大字隈谷丙	二級河川	隈谷川水系	隈谷川	22.7	m	左岸	22.7	m	ブロック積	110.0	m ²	小口止工	2.0	基	工事用道路	39.0	m	大型土のう工	56.0	袋	掛樋工	10.0	m			
6年災	12次	370	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市	大野町	普通河川	五ヶ瀬川水系	森木谷川	31.6	m		右岸	31.6	m	ブロック積	161.0	m ²	小口止工	2.0	基	構造物取壊工	19.0	m ³	アスファルト舗装工	41.0	m ²	仮締切排水工	1.0	箇所		
6年災	12次	371	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市	須美江町	普通河川	浦の谷川水系	浦の谷川	45.1	m		右岸	45.1	m	ブロック積	106.0	m ²	小口止工	1.0	基	張りコンクリート	83.0	m ²	構造物取壊工	38.0	m ³	工事用道路 敷鉄板	60.0	m		
6年災	12次	372	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市	北浦町古江	2級市道	地下谷光線	46.0	m				重力式擁壁	16.0	m ³	落石防護柵	28.0	m	法面整形工	363.0	m ²	Gr撤去工	36.6	m	Gr土中	36.6	m				
6年災	12次	373	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市	熊野江町	一般市道	熊野江下阿蘇線	23.5	m				現場吹付法砕工 植生	367.0	m ²	法面整形工	367.0	m ²													
6年災	12次	374	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市	北方町上崎	2級市道	桑水路上崎線	12.0	m				現場吹付法砕工 植生	75.0	m ²	法面整形工	75.0	m ²	大型土のう撤去工	10.0	袋										
6年災																																