

## 防塵対策のための養生対象物品一覧 【別紙6 参考資料】

| NO | 養生作業日    | 教室名   | ブルーシート枚数 | 備考 |                                     |
|----|----------|-------|----------|----|-------------------------------------|
| 1  | 令和4年9月中旬 | 第2棟1階 | 準備室      | 6  | R4.11中旬に撤去予定                        |
| 2  |          |       | 第1被服室    | 10 | 〃                                   |
| 3  |          |       | 第2被服室    | 10 | 〃                                   |
| 4  |          | 第1棟3階 | 201      | 2  | 全工事期間の6ヶ月<br>継続使用のため、再利<br>用不可とします。 |
| 5  |          |       | 202      | 2  |                                     |
| 6  |          |       | 203      | 2  |                                     |
| 7  |          |       | 204      | 2  |                                     |
| 8  |          |       | 205      | 2  |                                     |
| 9  |          |       | 206      | 2  |                                     |
| 10 |          |       | 3階廊下共有部分 | 5  | R4.11中旬に撤去予定                        |
| 計  |          |       | 43       |    |                                     |

| NO | 養生作業日     | 教室名   | ブルーシート枚数 | 備考 |              |
|----|-----------|-------|----------|----|--------------|
| 1  | 令和4年11月中旬 | 第1棟1階 | 事務室      | 7  | R4.12月末に撤去予定 |
| 2  |           |       | 校長室      | 7  | 〃            |
| 3  |           |       | 中会議室     | 5  | 〃            |
| 4  |           |       | 保健室      | 7  | 〃            |
| 5  |           |       | 相談室      | 7  | 〃            |
| 6  |           |       | 1階廊下共有部分 | 10 | 〃            |
| 計  |           |       | 43       |    |              |

| NO | 養生作業日    | 教室名   | ブルーシート枚数 | 備考 |            |
|----|----------|-------|----------|----|------------|
| 1  | 令和4年12月末 | 第2棟2階 | コンピュータ室  | 20 | 工事完了時に撤去予定 |
| 3  |          |       | 第3被服室    | 10 | 〃          |
| 4  |          | 第1棟2階 | 印刷室      | 3  | 〃          |
| 5  |          |       | 職員室      | 20 | 〃          |
| 6  |          |       | 進路指導室    | 10 | 〃          |
| 7  |          |       | 進路面談室    | 6  | 〃          |
| 8  |          |       | 3階廊下共有部分 | 10 | 〃          |
| 計  |          |       | 79       |    |            |

注1) 「ブルーシート枚数」欄は、呼び寸法3.6m×5.4m(最薄の#1000)を使用した場合の概算参考枚数であり、各受託者において現地確認により必要枚数を積算すること。また、ロール状の養生シートや薄手のロール紙など防塵効果が同じであれば代替とみなしますので、予定製品規格により換算し積算すること。

注2) ブルーシート等の仮固定に必要な養生テープ、ひも等を準備すること。

注3) 工事が予定より早く完了した場合は、業者引越作業日前に発注者により養生シートを撤去する場合があります。

注4) ブルーシートは、令和5年3月まで再利用する可能性があるため、令和5年3月の委託業務完了後に一括で引き取り処分を予定してください。