



- 施工手順**
1. 取水先端スクリーン・フード取外し・清掃
  2. ポリピグ装填・ランチャー取付け
  3. 圧送用仮配管準備（圧送ポンプ～ランチャー間）
  4. ポンプを起動しポリピグを圧送
  5. 先端部から排出されたポリピグの回収および排出物の回収
  6. ランチャーおよび圧送用配管撤去
  7. 取水先端スクリーン・フード復旧
  8. 通水

A 取水先端側詳細

B 取水ピット側詳細

海水取水管内清掃要領図