

仕様書

1 宮崎県林業技術センター 新高性能林業機械車庫の屋根・壁修繕

2 修繕内容

宮崎県林業技術センター内にある新高性能林業機械車庫の屋根・壁の修繕。
防水及び塗装工事

No.	名称	規格	数量	単位	備考
1	外部足場損料（一側足場）		497	m ²	仮設工事
2	シート養生		497	m ²	仮設工事
3	棚足場		42	m ²	仮設工事
4	昇降階段		1	箇所	仮設工事
5	サッシ廻りシーリング打増し	PU-1 10×10	88	m	防水工事
6	屋根コロニアル高圧洗浄		225	m ²	塗装工事
7	屋根変性エポキシ樹脂プライマー下塗り	ケレン 錆止め共	225	m ²	塗装工事
8	屋根弱溶剤形2液シリコン塗料2回塗り		225	m ²	塗装工事
9	樋高圧洗浄 軒樋清掃		55	m	塗装工事
10	樋1液形ウレタン塗料2回塗り		55	m	塗装工事
11	外部高圧洗浄		295	m ²	塗装工事
12	外壁防カビ・防藻性可とう形下地調整材下塗り	発錆部錆止め処理共	295	m ²	塗装工事
13	外壁防カビ・防藻形水性シリコン塗料2回塗り		295	m ²	塗装工事
14	土台水切りケレン 錆止め 1液ウレタン塗料2回塗り		56	m	塗装工事
15	シャッター枠ケレン 錆止め 1液ウレタン塗料2回塗り		23	m	塗装工事
16	シャッター鉄柱ケレン 錆止め 1液ウレタン塗料2回塗り		10	m	塗装工事
17	軒裏鉄骨部ケレン 錆止め 1液ウレタン塗料2回塗り		32	m	塗装工事
18	軒裏ネット撤去・復旧		1	式	塗装工事
19	諸経費				諸経費

3 平面図等

別添のとおり

4 修繕の条件

- ① 修繕に係る一切のものを含めること。
- ② 材料の搬入、修繕等の日程については、事前に協議を行うこと。
- ③ 施工により発生する廃棄物は、受託者が適正に処分すること。
- ④ 騒音が大きい修繕については、事前に日程調整を行うこと。
- ⑤ 修繕に要する電気、水道、トイレについて隣接する機械研修棟を使用できる。

5 修繕場所

東臼杵郡美郷町西郷田代1561-1

宮崎県林業技術センター 新高性能林業機械車庫

6 修繕の期限

令和7年3月25日（火）

7 報告書

修繕後は報告書を写真を添付して提出するものとする。