

トンネル長寿命化修繕計画個別一覧(措置計画)

| 事務所   | トンネル名     | 市町村名 | 路線名     | 工法     | (m)    | (m)  | (年) | 判定区分<br>(最新) | 修繕内容                     | 修繕時期 |      |      |      |       |         | (百万円) |
|-------|-----------|------|---------|--------|--------|------|-----|--------------|--------------------------|------|------|------|------|-------|---------|-------|
|       |           |      |         |        | 延長     | 幅員   | 完成年 |              |                          | R6年度 | R7年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | R11年度以降 | 修繕費用  |
| 02日南  | 鵜戸隧道      | 日南市  | 鵜戸神宮線   | 在来工法   | 259.5  | 5.5  | S20 | Ⅲ            | 炭素繊維シート工、導水強工            |      |      |      |      |       |         | 40    |
| 02日南  | 夫婦浦トンネル   | 日南市  | 448号    | 在来工法   | 498.0  | 8.0  | H28 | Ⅲ            | ひび割れ対策                   |      |      |      |      |       |         | 45    |
| 03串間  | 都井トンネル    | 串間市  | 448号    | 在来工法   | 436.0  | 8.8  | H2  | Ⅲ            | 炭素繊維シート工、導水強工            |      |      |      |      |       |         | 40    |
| 05小林  | 観望トンネル    | えびの市 | 221号    | 在来工法   | 104.0  | 9.8  | S53 | Ⅲ            | 炭素繊維シート工、導水強工、背面空洞対策     |      |      |      |      |       |         | 80    |
| 05小林  | 雲海トンネル    | えびの市 | 221号    | 在来工法   | 405.0  | 9.8  | S53 | Ⅲ            | 炭素繊維シート工、導水強工            |      |      |      |      |       |         | 50    |
| 06高岡  | 梁瀬隧道      | 宮崎市  | 268号    | 在来工法   | 212.9  | 7.0  | S46 | Ⅲ            | 裏込め注入、ひび割れ補修、剥落対策        |      |      |      |      |       |         | 80    |
| 07西都  | 銀鏡隧道      | 西都市  | 219号    | 在来工法   | 1240.0 | 6.5  | S37 | Ⅲ            | ひび割れ注入工、導水強工、FRPメッシュ貼付工  |      |      |      |      |       |         | 50    |
| 07西都  | やまびこトンネル  | 西米良村 | 219号    | NATM工法 | 258.0  | 8.0  | H14 | Ⅱ            | 炭素繊維シート工、ひび割れ注入工         |      |      |      |      |       |         | 10    |
| 07西都  | 竹原トンネル    | 西米良村 | 265号    | NATM工法 | 448.0  | 9.3  | H18 | Ⅱ            | 炭素繊維シート工                 |      |      |      |      |       |         | 10    |
| 07西都  | 永野隧道      | 西都市  | 都農綾線    | 在来工法   | 42.2   | 5.5  | S36 | Ⅲ            | 炭素繊維シート工、背面空洞対策          |      |      |      |      |       |         | 20    |
| 07西都  | 山の戸隧道     | 西米良村 | 219号    | 在来工法   | 588.0  | 6.0  | S37 | Ⅲ            | 炭素繊維シート工、ひび割れ注入工、背面空洞対策  |      |      |      |      |       |         | 170   |
| 08高鍋  | 友情トンネル    | 木城町  | 東郷西都線   | NATM工法 | 498.0  | 8.5  | H8  | Ⅱ            | 炭素繊維シート工、導水強工            |      |      |      |      |       |         | 90    |
| 09日向  | 若宮トンネル    | 椎葉村  | 265号    | NATM工法 | 300.0  | 7.5  | H3  | Ⅲ            | 裏込め注入、炭素繊維シート工、導水強工、むしり工 |      |      |      |      |       |         | 156   |
| 09日向  | 下椎葉第2隧道   | 椎葉村  | 265号    | 在来工法   | 41.2   | 6.0  | S46 | Ⅲ            | 炭素繊維シート工                 |      |      |      |      |       |         | 10    |
| 09日向  | 古園1号トンネル  | 諸塚村  | 327号    | NATM工法 | 429.0  | 8.5  | H15 | Ⅱ            | 剥落対策工                    |      |      |      |      |       |         | 10    |
| 09日向  | 針金橋トンネル   | 椎葉村  | 265号    | 在来工法   | 90.0   | 9.7  | H2  | Ⅲ            | 炭素繊維シート工                 |      |      |      |      |       |         | 10    |
| 09日向  | 音ヶ瀬トンネル   | 椎葉村  | 265号    | NATM工法 | 159.0  | 7.0  | H18 | Ⅲ            | 炭素繊維シート工                 |      |      |      |      |       |         | 10    |
| 09日向  | 石原トンネル    | 椎葉村  | 327号    | NATM工法 | 232.0  | 8.0  | H24 | Ⅲ            | 炭素繊維シート工                 |      |      |      |      |       |         | 10    |
| 09日向  | 恵後の崎トンネル  | 諸塚村  | 327号    | NATM工法 | 496.0  | 8.5  | H16 | Ⅲ            | 炭素繊維シート工                 |      |      |      |      |       |         | 20    |
| 09日向  | 龍馬トンネル    | 日向市  | 中渡川下三ヶ線 | 在来工法   | 50.0   | 3.7  | S27 | Ⅲ            | 炭素繊維シート工、導水強工、背面空洞対策     |      |      |      |      |       |         | 20    |
| 09日向  | 大イチョウトンネル | 椎葉村  | 327号    | NATM工法 | 467.0  | 8.5  | H22 | Ⅲ            | 炭素繊維シート工                 |      |      |      |      |       |         | 30    |
| 10延岡  | 東谷トンネル    | 延岡市  | 388号    | NATM工法 | 388.0  | 9.3  | H5  | Ⅱ            | 断面修復等                    |      |      |      |      |       |         | 3     |
| 10延岡  | 上河原トンネル   | 延岡市  | 326号    | NATM工法 | 332.0  | 10.6 | H10 | Ⅲ            | 炭素繊維シート工                 |      |      |      |      |       |         | 30    |
| 10延岡  | ひつじトンネル   | 延岡市  | 218号    | NATM工法 | 142.0  | 10.5 | H3  | Ⅱ            | 断面修復等                    |      |      |      |      |       |         | 13    |
| 10延岡  | 川島トンネル    | 延岡市  | 388号    | 在来工法   | 535.0  | 8.3  | S53 | Ⅱ            | 断面修復等                    |      |      |      |      |       |         | 3     |
| 10延岡  | 浦城トンネル    | 延岡市  | 388号    | 在来工法   | 350.0  | 8.3  | S50 | Ⅱ            | 断面修復等                    |      |      |      |      |       |         | 18    |
| 10延岡  | 上赤トンネル    | 延岡市  | 326号    | NATM工法 | 243.4  | 10.6 | H6  | Ⅲ            | 炭素繊維シート工、導水強工            |      |      |      |      |       |         | 10    |
| 11支庁  | 玄武山トンネル   | 高千穂町 | 325号    | NATM工法 | 1022.0 | 9.0  | H12 | Ⅱ            | 炭素繊維シート工、導水強工            |      |      |      |      |       |         | 15    |
| 11支庁  | 国見トンネル    | 五ヶ瀬町 | 265号    | NATM工法 | 2777.0 | 8.8  | H8  | Ⅱ            | 炭素繊維シート工、導水強工、開閉機構の点検    |      |      |      |      |       |         | 170   |
| 11支庁  | 高千穂トンネル   | 高千穂町 | 218号    | NATM工法 | 418.8  | 10.3 | H4  | Ⅲ            | 炭素繊維シート工、ひび割れ注入工         |      |      |      |      |       |         | 20    |
| 11支庁  | 中村トンネル    | 日之影町 | 218号    | 在来工法   | 620.0  | 9.3  | S59 | Ⅲ            | 炭素繊維シート工、ひび割れ注入工         |      |      |      |      |       |         | 20    |
| 11支庁  | 津花トンネル    | 五ヶ瀬町 | 218号    | 在来工法   | 947.0  | 8.1  | S48 | Ⅲ            | 炭素繊維シート工、導水強工、ひび割れ注入工    |      |      |      |      |       |         | 30    |
| 11支庁  | 平底トンネル    | 日之影町 | 218号    | 在来工法   | 550.0  | 8.5  | S54 | Ⅲ            | 炭素繊維シート工、ひび割れ注入工         |      |      |      |      |       |         | 30    |
| 11支庁  | 五ヶ瀬隧道     | 五ヶ瀬町 | 218号    | 在来工法   | 179.0  | 10.0 | S49 | Ⅲ            | 炭素繊維シート工、導水強工、ひび割れ注入工    |      |      |      |      |       |         | 30    |
| 11支庁  | 赤谷トンネル    | 五ヶ瀬町 | 218号    | 在来工法   | 43.5   | 8.5  | S59 | Ⅲ            | ひび割れ注入工、剥落対策工、裏込め工、断面修復工 |      |      |      |      |       |         | 5     |
| 12大分県 | 杉ヶ越トンネル   | 日之影町 | 日之影字目線  | 在来工法   | 191.5  | 7.1  | S50 | Ⅲ            | 断面修復等                    |      |      |      |      |       |         | 50    |
| 13熊本県 | 横谷トンネル    | 西米良村 | 219号    | 在来工法   | 1608.0 | 8.0  | S55 | Ⅲ            | 背面空洞対策、裏水対策、剥落対策         |      |      |      |      |       |         | 65    |
| 13熊本県 | 加久藤トンネル   | えびの市 | 221号    | 在来工法   | 1808.7 | 8.5  | S47 | Ⅲ            | 背面空洞対策                   |      |      |      |      |       |         | 393   |
| 01宮崎  | 城山トンネル    | 宮崎市  | 219号    | NATM工法 | 515.0  | 12.3 | H11 | Ⅱ            | 炭素繊維シート工、ひび割れ注入工         |      |      |      |      |       |         | 10    |
| 02日南  | 上新村トンネル   | 日南市  | 222号    | 在来工法   | 99.0   | 9.3  | S62 | Ⅱ            | 断面修復等                    |      |      |      |      |       |         | 5     |
| 02日南  | 峰ノ黒歩道トンネル | 日南市  | 日南高岡線   | NATM工法 | 95.0   | 3.0  | H2  | Ⅱ            | 炭素繊維シート工                 |      |      |      |      |       |         | 10    |
| 02日南  | 新子守坂トンネル  | 日南市  | 日南南郷線   | NATM工法 | 139.0  | 8.8  | H14 | Ⅱ            | 炭素繊維シート工                 |      |      |      |      |       |         | 10    |
| 03串間  | 市木トンネル    | 日南市  | 市木南郷線   | 在来工法   | 102.0  | 5.0  | S30 | Ⅱ            | はく落対策工                   |      |      |      |      |       |         | 70    |
| 04都城  | 新矢立トンネル   | 三股町  | 都城北郷線   | NATM工法 | 1021.0 | 8.0  | H10 | Ⅱ            | 炭素繊維シート工、導水強工、ひび割れ注入工    |      |      |      |      |       |         | 10    |
| 05小林  | 龍トンネル     | 小林市  | 宮崎須木線   | NATM工法 | 326.0  | 7.0  | H9  | Ⅱ            | 断面修復等                    |      |      |      |      |       |         | 74    |
| 06高岡  | 道隧道(川中津)  | 綾町   | 宮崎須木線   | 在来工法   | 50.3   | 3.9  | S35 | Ⅱ            | 炭素繊維シート工、導水強工            |      |      |      |      |       |         | 10    |
| 06高岡  | 綾北隧道      | 綾町   | 田代八重綾線  | NATM工法 | 72.0   | 3.0  | S30 | Ⅱ            | ひび割れ補修                   |      |      |      |      |       |         | 10    |
| 06高岡  | 本庄トンネル    | 国富町  | 高鍋高岡線   | NATM工法 | 396.0  | 12.0 | H12 | Ⅱ            | 漏水補修                     |      |      |      |      |       |         | 20    |
| 07西都  | 戸崎隧道      | 西都市  | 219号    | 在来工法   | 155.0  | 6.5  | S37 | Ⅱ            | 導水強工、覆工背面注入工             |      |      |      |      |       |         | 70    |
| 07西都  | 中尾トンネル    | 西都市  | 219号    | NATM工法 | 666.0  | 8.5  | H14 | Ⅱ            | 炭素繊維シート工                 |      |      |      |      |       |         | 10    |
| 07西都  | 岩井谷トンネル   | 西都市  | 219号    | NATM工法 | 301.0  | 8.5  | H11 | Ⅱ            | 炭素繊維シート工                 |      |      |      |      |       |         | 10    |
| 07西都  | 椎原トンネル    | 西都市  | 219号    | NATM工法 | 557.0  | 10.0 | H8  | Ⅱ            | 炭素繊維シート工、導水強工            |      |      |      |      |       |         | 20    |
| 07西都  | 上三財隧道     | 西都市  | 寒川下三財線  | 在来工法   | 58.0   | 4.7  | S38 | Ⅱ            | 炭素繊維シート工                 |      |      |      |      |       |         | 16    |
| 08高鍋  | なかおづるトンネル | 木城町  | 東郷西都線   | NATM工法 | 871.0  | 9.1  | H13 | Ⅲ            | 断面修復等                    |      |      |      |      |       |         | 41    |
| 08高鍋  | 鈴音トンネル    | 木城町  | 東郷西都線   | NATM工法 | 865.0  | 9.1  | H13 | Ⅲ            | 断面修復等                    |      |      |      |      |       |         | 37    |
| 09日向  | 吐の川トンネル   | 諸塚村  | 503号    | NATM工法 | 118.0  | 8.5  | H15 | Ⅱ            | 炭素繊維シート工、導水強工            |      |      |      |      |       |         | 20    |
| 09日向  | 鎌柄隧道      | 日向市  | 446号    | 在来工法   | 140.0  | 8.0  | S44 | Ⅱ            | 断面修復等                    |      |      |      |      |       |         | 40    |
| 09日向  | 鹿野遊トンネル   | 椎葉村  | 265号    | NATM工法 | 374.0  | 7.0  | H15 | Ⅱ            | 炭素繊維シート工                 |      |      |      |      |       |         | 10    |
| 09日向  | 中椎葉第1隧道   | 椎葉村  | 265号    | 在来工法   | 80.0   | 6.0  | S47 | Ⅱ            | 炭素繊維シート工、導水強工            |      |      |      |      |       |         | 10    |
| 09日向  | 黒木トンネル    | 美郷町  | 北方北郷線   | NATM工法 | 243.0  | 9.0  | H13 | Ⅱ            | 炭素繊維シート工、導水強工            |      |      |      |      |       |         | 20    |
| 09日向  | 佐礼隧道      | 椎葉村  | 265号    | 在来工法   | 69.0   | 6.0  | S48 | Ⅱ            | 炭素繊維シート工                 |      |      |      |      |       |         | 10    |
| 10延岡  | 椎葉谷トンネル   | 延岡市  | 326号    | NATM工法 | 512.0  | 10.6 | H10 | Ⅱ            | ひび割れ注入工、FRPメッシュ貼付工       |      |      |      |      |       |         | 20    |
| 10延岡  | 荒平山トンネル   | 延岡市  | 北方インター線 | NATM工法 | 439.0  | 10.8 | H20 | Ⅱ            | 裏込め注入、ひび割れ補修、剥落対策        |      |      |      |      |       |         | 10    |
| 10延岡  | 下赤穂荷トンネル  | 延岡市  | 326号    | NATM工法 | 297.0  | 11.3 | H9  | Ⅱ            | 炭素繊維シート工、導水強工            |      |      |      |      |       |         | 20    |
| 10延岡  | 熊野江トンネル   | 延岡市  | 388号    | NATM工法 | 636.0  | 10.3 | H9  | Ⅱ            | 炭素繊維シート工                 |      |      |      |      |       |         | 5     |
| 10延岡  | 新須美江トンネル  | 延岡市  | 388号    | NATM工法 | 700.0  | 10.1 | H6  | Ⅲ            | 炭素繊維シート工                 |      |      |      |      |       |         | 16    |
| 10延岡  | 鶴山トンネル    | 延岡市  | 388号    | NATM工法 | 164.0  | 10.3 | H9  | Ⅲ            | 炭素繊維シート工                 |      |      |      |      |       |         | 30    |
| 10延岡  | 新浦城トンネル   | 延岡市  | 388号    | NATM工法 | 904.0  | 10.3 | H12 | Ⅲ            | 炭素繊維シート工、ひび割れ注入工         |      |      |      |      |       |         | 15    |
| 10延岡  | 古江トンネル    | 延岡市  | 388号    | 在来工法   | 845.0  | 9.3  | S60 | Ⅱ            | 炭素繊維シート工                 |      |      |      |      |       |         | 8     |
| 10延岡  | ハイトンネル    | 延岡市  | 388号    | NATM工法 | 382.0  | 10.4 | H10 | Ⅲ            | 炭素繊維シート工                 |      |      |      |      |       |         | 35    |
| 10延岡  | 比叡山2号トンネル | 延岡市  | 上祝子網の瀬線 | その他    | 30.0   | 4.0  | S32 | Ⅱ            | 断面修復等                    |      |      |      |      |       |         | 13    |
| 02日南  | 東光寺トンネル   | 日南市  | 日南高岡線   | NATM工法 | 110.0  | 11.0 | H1  | I            | はく落対策工、漏水対策工             |      |      |      |      |       |         | 20    |